

FACHADA SUR - PRINCIPAL

E 1:50

Ingreso principal — niveles bajo (0.00) y alto (+3.25)

FACHADA ESTE

E 1:50

Lavandería, depósito y sala de estudio

FACHADA NORTE - POSTERIOR

E 1:50

Ventanas de dormitorios en ambos niveles

FACHADA OESTE

E 1:50

Dormitorios extremos — ambos niveles

ACABADOS DE FACHADA

- Muros trabajados y pintados (óxido azules, 2 reglas)
- Sobrecimiento bajo de concreto 0.8 x 25 N/A
- Paseo de acera con albardilla de concreto
- Bajantes pluviales PVC 6" y montantes empotrados
- Ventanas de aluminio con vidrio templado de 6 mm

Nº	Tipo de carpintería	Medidas	Ubicación	Cant.
P-1	Puerta de 1 hoja	0.80 x 2.10	Dormitorios, depósito, lavandería	20
P-2	Puerta de 1 hoja	0.80 x 2.10	SS. (WC) (por nivel)	4
P-3	Puerta de 2 hojas	1.80 x 2.40	Ingreso principal (vestibulo)	1
P-4	Puerta de 1 hoja	1.20 x 2.10	Sala de estudio (puerta alta)	1
V-1	Ventana corredera 2 hojas	1.50 x 1.50	Dormitorios (ambos niveles)	18
V-2	Ventana alta	0.50 x 0.80	SS. (WC) (por nivel)	4
V-3	Ventanal	0.90 x 1.70	Sala de estudio (puerta alta)	1
V-4	Ventanas varias	0.90 x 1.50	Servicios, lavandería y escuela	10

JMDSI - INGENIERIA Y ARQUITECTURA		LÁMINA A-04	
Plano de proyecto — Bloque Dormitorios		E E 1:50	
1 de 1		Emisión inicial	
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN		FECHA	
Campus JMDSI — predio 100.00 x 100.00 m		2026-10-04	
PROYECTO		OBJETO DEL PROYECTO	
BLOQUE DORMITORIOS — 2 NIVELES (PLANTA BAJA Y ALTA)		JMDSI - Área de Proyectos	
CONSEJO DE		FECHA DE	
Fachadas sur, norte, este y oeste (niveles bajo y alto) con dimensiones		A-04	